

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
49	KNNR 6 d.7 0204-05	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 10 cm 295.97	m ²		
			m ²	295.97	
8		Bramy przesuwne szt.2 i furka szt.1		RAZEM	295.97
50	kalkulacja d.8 dostarczenie i montaż	Bramy przesuwne cynkowane ogniowo, malowane o wymiarach 4,00x1, 60 m szt.2 2.00	szt		
			szt	2.00	
51	kalkulacja d.8 dostarczenie i montaż	Furki wejściowe z elementów cynkowanych ogniowo i malowanych o wymiarach 1,00x1,60 m szt.1 1.00	szt		
			szt	1.00	
9		Ogrodzenie frontowe - malowanie		RAZEM	1.00
52	KNR 7-12 d.9 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - ogrodzenie zewnętrzne ażurowe 1/ Front strona Prawa 21.10*1.40*1.5 2/ Front strona Lewa 9.70*1.40*1.5	m ²		
			m ²	44.31	
			m ²	20.37	
53	KNR 4-01 d.9 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ogrodzenie zewnętrzne ażurowe 1/ Front strona Prawa 21.10*1.40*1.5 2/ Front strona Lewa 9.70*1.40*1.5	m ²		
			m ²	44.31	
			m ²	20.37	
10		Wiata drewniana		RAZEM	64.68
54	KNR 2-25 d.10 0203-01	Altana drewniana bez ścian bocznych w zabudowie na rzucie sześciokąta o wysokości max 3,00 m z balustradami - budowa 0.5*2.50*2.50*6	m ²		
			m ²	18.75	
55	KNR 2-31 d.10 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na podbudowie z tłuczni kamiennego 0.5*2.50*2.50*6	m ²		
			m ²	18.75	
56	KNR 2-31 d.10 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.50*6	m		
			m	15.00	
11		Plac Zabaw - przygotowanie terenu		RAZEM	15.00
57	KNR-W 4- d.11 01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 240.00	m ²		
			m ²	240.00	
58	KNR 2-21 d.11 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 64.00	m ²		
			m ²	64.00	
12		Plac Zabaw - urządzenia zabawowe w oparciu o ceny stosowane przez Producenta np. Zakład Usług Komunalnych "CALORING" w siedzibą w Kępnie ul. Przemysłowa 8		RAZEM	64.00
59	kalkulacja d.12	Karuzela JAS szt.1 1.00	szt		
			szt	1.00	
60	kalkulacja d.12	Huśtawka "WAŻKA" 1.00	szt		
			szt	1.00	
61	kalkulacja d.12	Huśtawka pojedyncza 1.00	szt		
			szt	1.00	
13		Maszt wolnostojący pojedynczy do flagi - rozbiórka		RAZEM	1.00
62	kalkulacja d.13	Rozbiórka masztu do flagi we własnym zakresie 1.00	kpl.		
			kpl.	1.00	
14		Maszt wolnostojący pojedynczy do flagi - budowa		RAZEM	1.00