

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
31 d.2	KNR 2-31 0302-01 kalk. szczegó- lowa	Kostka brukowa i obrzeża - wykonanie w ramach wkładu własnego mieszkańców --R-- robocizna 3,42 r-g/m ² * 31,40 zł/r-g (wartość kosztorysowa wyzerowana ze względu na nieponiesienie kosztów w ana- lizowanym przypadku) 28	m ²	28.000	28.000
32 d.2	wycena indy- widualna	Wyposażenie altany - (stoły drewniane 90x250x78- 2 szt., ławki drewniane bez oparcia 40x250x42 - 4 szt.) 1	kpl.	1.000	1.000
33 d.2	wycena indy- widualna	Naświetlacz LED - 90W 9000 lm 4000K 2	szt	2.000	2.000
3		Drzwi wewnętrzne		RAZEM	2.000
34 d.3	wycena indy- widualna	Drzwi przesłowne wewnętrzne (zestaw składający się z dwóch kompletów drzwi 70 cm - lewe+prawe) 1	kpl.	1.000	1.000
35 d.3	KNR-W 4-01 0903-01 kalk. szczegó- lowa	Montaż drzwi przesłownych wewnętrznych - wykonanie w ramach wkładu własnego mieszkańców --R-- robocizna 2,05 r-g/szt. * 31,40 zł/r-g (wartość kosztorysowa wyzerowana ze względu na nieponiesienie kosztów w ana- lizowanym przypadku) 1	szt.	1.000	1.000
4		Zbiornik bezodpływowy na ścieki poj. 10 m ³		RAZEM	1.000
36 d.4	wycena indy- widualna	Zbiornik bezodpływowy na ścieki betonowy poj. 10 m ³ - zakup 1	kpl.	1.000	1.000
37 d.4	KNR 2-18 0014-08 kalk. szczegó- lowa	Montaż zbiornika bezodpływowego - wykonanie w ramach wkładu własnego miesz- kańców --R-- robocizna 4,5 r-g/szt. * 31,40 zł/r-g (wartość kosztorysowa wyzerowana ze względu na nieponiesienie kosztów w ana- lizowanym przypadku) 1	stud.	1.000	1.000
5		Opaska wokół budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych		RAZEM	1.000
38 d.5	wycena indy- widualna	Izolacja przeciwwilgociowa chlorokauczukowa - opakowanie 33 kg - zakup 2	szt	2.000	2.000
39 d.5	wycena indy- widualna	Styropian EPS-100 o obniżonej chłonności wody gr. 5 cm (wydajność z 1 m ³ - 20 m ²) - zakup 4.2	m ³	4.200	4.200
40 d.5	wycena indy- widualna	Zaprawa klejowa do styropianu - opakowanie 25 kg - zakup 31	szt	31.000	31.000
41 d.5	wycena indy- widualna	Siatka elewacyjna z włókien szklanych 84	m ²	84.000	84.000
42 d.5	KNR 4-01 0104-02 kalk. szczegó- lowa	Roboty izolacyjne ścian fundamnetowych --R-- robocizna 5,09 r-g/m ² . * 31,40 zł/r-g (wartość kosztorysowa wyzerowana ze względu na nieponiesienie kosztów w ana- lizowanym przypadku) 84	m ²	84.000	84.000