

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : **Remonty i przebudowy dróg na terenie gminy Szczytniki**

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 675725P Głowczyn - Kornelin

Inwestor : **Gmina Szczytniki**

Adres : Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Opracował : inż. Szymon Szydłowski

Data : 2026-05-25

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 675725P Głównicy - Kornelin

Objekt : Remonty i przebudowy dróg na terenie gminy Szczytniki

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ZAL1 001-0111-01-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	2,140	km
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.] Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 5 cm $4.00 + 4.00 + 16.70 + 2.00 + 2.00 + 13.00 + 2.00 + 2.00 + 5.00 + 11.00 + 11.00 + 1.50 + 1.50 = 75,700$ $16.70 * 4.00 + 13.00 * 2.00 + 5.00 * 2.00 = 102,800$ Razem = 178,500	178,500	m
3	KNR 003-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.] Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki) o grubości : do 5 cm $16.70 * 4.00 + 13.00 * 2.00 + 5.00 * 2.00 + 11.00 * 1.50 = 119$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) = 119,000	119,000	m2
4	ZAL1 006-0107-01-00 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie $(16.70 * 4.00 + 13.00 * 2.00 + 5.00 * 2.00 + 11.00 * 1.50) * 0.03 = 4$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) = 4,000	4,000	m3
5	KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.] Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej $16.70 * 4.00 + 13.00 * 2.00 + 5.00 * 2.00 + 11.00 * 1.50 = 119$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) = 119,000	119,000	m2
6	ZAL1 006-0309-05-50 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych, transportowanych sam.samowyladowczym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka AC 8 S $16.70 * 4.00 + 13.00 * 2.00 + 5.00 * 2.00 + 11.00 * 1.50 = 119,300$ Razem = 119,300	119,300	m2
7	ZAL1 006-1108-02-20 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi z lepiszczem asfaltowym, z obcinaniem krawędzi uszkodzenia mechanicznie i wyrównaniem podbudowy-mieszanka mineral.-asfaltow AC 8 S $(1.0 * 1.0 + 3.50 * 1.0 + 1.0 * 1.0 + 1.0 * 1.0 + 1.5 * 1.0 + 1.0 * 1.0 + 5.70 * 1.0 + 4.0 * 1.0 + 1.50 * 1.0 + 0.50 * 0.50 + 1.50 * 1.0 + 1.0 * 1.0 + 0.50 * 0.50 + 4.0 * 1.0 + 1.0 * 1.0 + 4.20 * 1.0 + 2.50 + 1.00 + 3.00 * 1.00) * 0.125 = 5$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) = 5,000	5,000	t
8	ZAL1 006-1002-01-10 MRRiB [Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.] Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, z transportem samochodem samowyladowczym 5-10 t na odl.4 km, przy granulacji grysów kamiennych 2-5 mm i ilości 8,0 dm3/m2 $2140.00 * 4.00 = 8 560,000$ Razem = 8 560,000	8 560,000	m2

--- Koniec wydruku ---